

砂石加工项目竣工环境保护 验收监测报告表

中衡检测验字[2019]第 17 号

建设单位：隆昌县胜昌建材有限公司

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2019 年 1 月

建设单位法人代表：赵志平

编制单位法人代表：殷万国

项目负责人：韩建国

填表人：李玲

建设单位：隆昌县胜昌建材有限公司
(盖章)

电话:13990541321

传真:/

邮编:642150

地址:内江市隆昌县石燕桥镇大竹村

编制单位：四川中衡检测技术有限公司
(盖章)

电话:0838-6185087

传真:0838-6185087

邮编:618000

地址:德阳市旌阳区金沙江东路 207 号
2、8 楼

表一

建设项目名称	砂石加工项目				
建设单位名称	隆昌县胜昌建材有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建 (划√)				
建设地点	隆昌县石燕桥镇大竹村				
主要产品名称	砂石产品				
设计生产能力	年产砂石产品 10 万吨				
实际生产能力	年产砂石产品 10 万吨				
建设项目环评时间	2017 年 8 月	开工建设时间	2014 年 4 月		
调试时间	2014 年 4 月	验收现场监测时间	2018 年 8 月 22 日、23 日、24 日		
环评报告表审批部门	隆昌市环境保护局	环评报告表编制单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	60 万元	环保投资总概算	21 万元	比例	35%
实际总投资	200 万元	实际环保投资	79.6 万元	比例	39.8%
验收监测依据	1、中华人民共和国国务院令 第 682 号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017 年 7 月 16 日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9 号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018 年 5 月 15 日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起实施，（2014 年 4 月 24 日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日起实施，（2017 年 6 月 27 日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日起实施，（2015 年 8 月 29 日修订）；				

	<p>6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（2018年12月29日修正）；</p> <p>7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）；</p> <p>8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）；</p> <p>9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）；</p> <p>10、隆昌县发展和改革局，隆发改投资备：51102811512070066号，《企业投资项目备案通知书》（2015年12月7日）；</p> <p>11、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，《砂石加工项目环境影响报告表》（2017年8月）；</p> <p>12、隆昌市环境保护局，隆环建[2017]33号，《关于隆昌县胜昌建材有限公司砂石加工项目环境影响报告表的批复》（2017年9月4日）；</p> <p>13、验收监测委托书。</p>
<p>验收监测标准、标号、级别</p>	<p>废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；</p> <p>厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准；</p> <p>环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准；</p>
<p>1 前言</p>	

1.1 项目概况及验收任务由来

隆昌县胜昌建材有限公司成立于 2014 年 4 月，投资 200 万元在隆昌县石燕桥镇大竹村租赁土地（约 40 亩）建立砂石加工项目。2015 年 12 月 7 日，隆昌县发展和改革局以隆发改投资备：51102811512070066 号文对该项目进行备案登记，2017 年 8 月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了《隆昌县胜昌建材有限公司砂石加工建设项目环境影响报告表》（属补办环评），2017 年 9 月 4 日隆昌市环境保护局以隆环建[2017]23 号文对该项目下达了同意建设的审查批复。

项目于 2014 年 4 月建成并投产。项目建成后形成了年生产砂石产品 10 万吨的生产能力。目前项目主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间能进行生产负荷调度，达设计能力的 75%以上。符合验收监测条件。

受隆昌县胜昌建材有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于 2018 年 8 月对隆昌县胜昌建材有限公司“砂石加工项目”进行了现场勘察及检查，在综合各种资料数据的基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于 2018 年 8 月 22 日至 24 日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。

项目位于隆昌县石燕桥镇大竹村。项目北侧约 30m 有 3 户农户，约 350m 处为碧檀陶瓷厂（属于玻陶工业园）；东北侧约 55m 有 1 户农户，约 155m 处有 8 户农户；东侧临近渔箭河，约 55m 处有 2 户农户，约 80m 处为废弃煤厂；南侧约 110m 有 5 户农户；西南侧约 120m、190m 处各有 1 户农户；西侧约 95m 处有 8 户居民；西北侧约 40m 处有 1 户农户。项目地理位置图见附图 1，外环境关系图见附图 2。

项目员工定员 7 人。实行 1 班制，每天工作时间 11:00~18:30，年工作 275 天。

项目由主体工程、公辅工程、办公及生活设施、储运工程、环保工程组成。项目组成及主要环境问题见表 2-1，主要设备见表 2-2，主要原辅材料及能耗表见表 2-4。项目水量平衡见图 2-1。

1.2 验收监测范围

隆昌县胜昌建材有限公司砂石加工项目验收范围有：主体工程、公辅工程、办公及生活设施、储运工程、环保工程等。详见表 2-1。

1.3 验收监测内容

- (1) 噪声监测；
- (2) 废气监测；
- (3) 废水排放检查；
- (4) 固体废物处理处置检查；
- (5) 公众意见调查；
- (6) 环境管理检查。

表二

2 项目工程内容及工艺流程介绍

2.1 工程建设内容及工程变更

2.1.1 项目建设内容

项目是租赁土地，约 40 亩。项目投产后具备年产砂石产品 10 万吨的生产能力。

表 2-1 项目组成及主要环境问题

名称	项目名称	建设规模		环境问题
		环评拟建	实际建成	
主体工程	生产区	占地面积 6000m ² ，配置颚式破碎机、反击破碎机、制砂机、振动筛和皮带运输机等，建设砂石加工生产线 1 条，年产砂石产品 10 万吨；生产区反击破碎机、制砂机、振动筛设置在车间内，颚式破碎机搭棚处理	与环评一致	噪声、粉尘、固体废物
公辅工程	供水	地下水井 1 口	与环评一致	/
	供电	接当地供电电网	与环评一致	
办公生活设施	办公用房	1 间，板房结构，建筑面积 15m ²	与环评一致	生活垃圾、生活废水、
	食堂	1 间，板房结构，建筑面积 10m ² ，每日中午供餐 1 次	项目实际未设置食堂	
储运工程	原料储存	原料堆放区 1 个，依山坡而建，露天设置，占地面积 4000m ²	与环评一致	扬尘、噪声
	产品储存	成品堆放区位于各物料皮带输送机下方，露天设置	与环评一致	扬尘、噪声
环保工程	水	化粪池 1 口，容积 5m ³ ，用于生活污水的收集处理	旱厕 1 口，容积 13.5m ³ ，用于生活污水的收集处理	生活污水
		污水暂存池 1 口，容积不小于 10m ³ ，用于生活污水的暂存	实际未设置污水暂存池，项目未设置食堂，生活废水仅为洗手废水及厕所废水	生活污水
		初期雨水沉淀池 1 口，容积 150m ³	设置初期雨水沉淀池 2 口，总容积 150m ³ （一口容积 40m ³ ，一口容积 110m ³ ）	沉渣
		车辆冲洗废水沉淀池 1 口，容积 5m ³	未设置车辆冲洗废水沉淀池，利用地势优势及地面沟渠引至雨水沉淀池（40m ³ ）	沉渣
	废气	细破、制砂和皮带输送机落料处均设置水喷头，喷水抑尘	与环评一致	粉尘
		颚式破碎机设置水喷头，粗破过程喷水抑尘	与环评一致	粉尘
		食堂油烟净化装置 1 台。净化效率 ≥ 85%	项目实际未设置食堂，未安装油烟净化器	/
噪声	生产区反击破碎机、制砂机、	与环评一致	噪声	

		振动筛设置在车间内，厂房隔声		
		基座减振，夜间不生产，加强运输车辆管理，禁止鸣笛	与环评一致	噪声
	固废	垃圾桶若干	与环评一致	固体废物

2.1.2 项目主要设备介绍

表 2-2 主要设备一览表

序号	环评拟购置				实际购置				备注
	设备名称	规格型号	单位	数量	设备名称	规格型号	单位	数量	来源
1	振动给料机	45	台	1	振动给料机	45	台	1	外购
2	颚式破碎机	65	台	1	颚式破碎机	65	台	1	外购
3	反击破碎机	65	台	1	反击破碎机	65	台	1	外购
4	振动筛	12	台	2	振动筛	12	台	2	外购
5	制砂机	/	台	1	制砂机	/	台	1	外购
6	皮带输送机	/	台	10	皮带输送机	/	台	10	外购
7	铲车	/	台	2	铲车	/	台	2	外购

2.1.3 项目变更情况

项目食堂、旱厕、雨水沉淀池、污水沉淀池及车辆冲洗废水沉淀池与原环评不一致。但不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。因此，本项目不属于重大变动。变动情况见表 2-3。

表 2-3 项目变动情况汇总

类别	环评要求	实际建设	变动情况说明
办公生活设施	食堂 1 间，板房结构，建筑面积 10m ² ，每日中午供餐 1 次	项目实际未设置食堂，未安装油烟净化器	取消食堂的设置，减少了食堂油烟的产生和排放
环保工程	食堂油烟净化装置 1 台。净化效率 ≥85%		
	化粪池 1 口，容积 5m ³ ，用于生活污水的收集处理	旱厕 1 口，容积 13.5m ³ ，用于生活污水的收集处理	实际设置旱厕处理生活污水，经旱厕处理后用作农肥
	初期雨水沉淀池 1 口，容积 150m ³	设置初期雨水沉淀池 2 口，总容积 150m ³ （一口容积 40m ³ ，一口容积	雨水沉淀池数量发生变化，整体容积达到 150m ³

		110m ³)	
	污水暂存池 1 口，容积不小于 10m ³ ，用于生活污水的暂存	实际未设置污水暂存池，	污水暂存池是用于暂存食堂废水的，项目实际未设置食堂，生活废水仅为洗手废水及厕所废水产生，旱厕容积 13.5m ³ ，具有处理洗手废水和厕所废水的能力
	车辆冲洗废水沉淀池 1 口，容积 5m ³	未设置车辆冲洗废水沉淀池，利用地势优势及地面沟渠引至雨水沉淀池（40m ³ ）	环评拟建车辆冲洗废水沉淀池 5m ³ ，雨水沉淀池实际建设总容积为 150m ³ ，废水沉淀池需求仅占雨水沉淀池总容积 3.3%，且沉淀后均能循环使用，能满足共用需求

2.2 产品方案、原辅材料消耗及水平衡

2.2.1 产品方案

表 2-4 产品方案表

产品名称	规格	产量 (单位 t/a)
钢砂	粒径 ≤0.5cm	40000
米石	粒径 0.5~1cm	20000
1.2 号碎石	粒径 1~1.5cm	20000
2.4 号碎石	粒径 2.0~2.4cm	20000

2.2.2 原辅材料消耗

表 2-5 主要原辅材料及能耗情况表

名称	年耗量		单位	备注	
	环评	实际			
主(辅)料	鹅卵石	100000	100000	t	外购
	机油	0.1	0.1	t	外购
能源	电力	50000	110000	KW·h	当地电网
	水	1470	2021	m ³	地下水井

2.2.3 项目水平衡




图 2-1 项目水平衡图 单位: m³/d

2.3 主要工艺流程及产污环节

项目外购清洗后的鹅卵石加工作制得砂和碎石，具体生产工艺流程及产污节点见图 2-2。




图 2-2 工艺流程及产污节点图

工艺流程简述:

(1) 原料进厂暂存:

项目生产所用的原料鹅卵石为外购清洗后的成品,进厂后不需要处理,暂存在原料堆场备用。

(2) 投料、粗破:

生产时,用铲车将鹅卵石投加到振动给料机中,通过给料机均匀地加入颞式破碎机进行粗破。该生产工序主要污染物为噪声和粉尘。

(3) 细破:

粗破后的碎石通过皮带输送机输送至反击破碎机再次破碎。细破的同时,喷水抑尘。该生产工序主要污染物为噪声和粉尘。

(4) 一次筛分:

细破后的碎石和砂砾通过皮带输送机输送至振动筛分机进行筛分。

振动筛自上而下分为3层,上层筛出的粒径较大的碎石经皮带输送机返至反击破碎机再次细破;中层筛出粒径2.0~2.4cm的碎石即为产品,通过皮带输送机输送至2.4号碎石产品堆场;下层筛出的粒径小于2.4cm的碎石为半成品,通过皮带输送机输送至制砂机加工。筛分过程中,碎石中夹杂的砂砾即为钢砂,其粒径很小,落入晒网下方的皮带输送机输送至钢砂成品堆场。各产品自然落入堆场。

该生产工序主要污染物为噪声和粉尘。

(5) 制砂:

一次筛分过程中制得的半成品碎石通过皮带运输机加入制砂机中加工,得到砂和碎石。该生产工序主要污染物为噪声和粉尘。

(6) 二次筛分:

制砂得到的砂和碎石经皮带运输机运输至2#筛分机筛分。

筛分机自下而上分为3层,筛分即得到1.2号碎石(粒径1~1.5cm)、米石(粒径0.5~1cm)和钢砂产品。各产品通过不同的出口落入皮带运输机,分别输送至各

产品堆场。各产品自然落入堆场。

该生产工序主要污染物为噪声和粉尘。

(7) 装车、运输、外售:

产品外售时用装载机将产品铲装入运输汽车，运输出厂。该生产工序主要污染物为噪声和粉尘。

表三

3 主要污染源、污染物处理和排放**3.1 废水的产生、治理及排放**

项目运营期产生污水主要为初期雨水、生活废水以及车辆冲洗废水。

(1) 初期雨水

降雨时，初期雨水中含有砂、泥土。

治理措施：厂区道路进行硬化处理；厂区设置排水沟和沉淀池，初期雨水经沉淀池处理后用于生产，不外排。

(2) 车辆冲洗废水

项目在进出车辆门口对车辆车轮进行冲洗，产生冲洗废水。

治理措施：设置喷淋软管对车辆车轮进行清洗，利用地势优势及沟渠，将洗车废水引至雨水沉淀池（40m³）沉淀处理后回用，不外排。

(3) 生活废水

项目的生活废水水产生量为 0.315m³/d。

治理措施：生活废水经旱厕处理后，用于周边农田施肥不外排。

3.2 废气的产生、治理及排放

项目厂区未设员工食堂宿舍，运营期废气主要为原料卸料粉尘、铲装扬尘、加工粉尘、皮带输送粉尘、成品装料粉尘、堆场扬尘和地面扬尘。

(1) 原料卸料粉尘、成品装车扬尘

项目卸料至堆场暂存时会产生粉尘；成品需装车外售，在装车过程中会产生扬尘。

治理措施：项目外购清洗后的鹅卵石进行加工，装车过程中加强操作管理，降低物料落差，以无组织形式排放。

(2) 皮带输送粉尘、铲装扬尘

项目通过皮带输送转移物料时，主要的产尘有皮带机受料点、皮带输送过程、

皮带机头落料点；将原料铲送至振动给料机的过程中会产生扬尘。

治理措施：将输送工段设置在室内，室外部分设置封闭输送廊道，同时降低皮带输送速度和落差；加强操作管理，降低物料落差，以无组织形式排放。

（3）加工粉尘

项目在粗破、细破、制砂和筛分工序均会产生粉尘。

治理措施：加工车间进行封闭处理，各工序设置水喷头，生产过程中喷水抑尘。

（4）堆场扬尘

项目各堆场均为露天设置，起风时主要是钢砂产品堆场会产生扬尘。

治理措施：用防尘网覆盖各堆场，且定期洒水抑尘。

（5）运输车辆和地面扬尘

项目产品在运输过程中或物料洒落均会使路面产生扬尘。

治理措施：硬化厂区道路；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；进出口处对车辆车轮进行冲洗；及时清扫，保持路面清洁。

卫生防护距离检查：

根据环境影响报告表，设置以堆场和生产区边界为起点，向外延伸 100 米的范围划定卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目卫生防护距离覆盖范围内有 6 户农户（其中一户目前无人居住），已与其签订谅解书（详见附件）。

噪声卫生防护距离检查：

根据环境影响报告表，以加工区边界为起点，向外 30m 的范围设置为噪声卫生防护距离。根据现场踏勘，该范围内无敏感目标。

3.3 噪声的产生、治理

项目噪声污染源主要来自设备运行噪声和运输车辆交通噪声。

（1）设备运行噪声

项目设备噪声主要为加工区颚式破碎机、反击破碎机、制砂机、振动筛等设备

运行产生的。

治理措施：合理安排生产时间，夜间不生产；基座减振、厂房隔声。

(2) 运输车辆交通噪声

交通噪声主要为汽车行驶、进出厂区和铲车行驶产生的噪声。

治理措施：合理安排运输路线；控制运输速度。

3.4 固体废弃物的产生、治理及排放

项目营运期固废主要为生活垃圾和废机油桶。

治理措施：

(1) 危险废物

废机油桶：项目废机油桶产生量约为 0.01t/a，定期由厂商回收处理。

(2) 一般废物

生活垃圾：产生量 0.96t/a，经垃圾桶收集后，送至当地指定的生活垃圾集中收集点。

项目固体废弃物详细处置情况见表 3-1。

表 3-1 固体废物排放及处理方法

类别	废弃物名称	废物鉴别	排放量	处置去向
固体废物	废机油桶	危险废物HW49	0.01t/a	经收集后暂存在危废暂存间，定期由厂家回收处理
	办公生活垃圾	一般废物	0.96t/a	经垃圾桶收集后，送至当地指定的生活垃圾集中收集点

3.5 处理设施

表 3-2 环保设施（措施）一览表 单位：万元

项目	环评拟建		实际建成		
	规模	投资	规模	投资	
废气治理	加工粉尘	加工车间封闭处理，仅预留人流和皮带输送机出口，细破、制砂和筛分过程均在车间内进行；细破和制砂过程喷水抑尘	5	加工车间封闭处理，仅预留人流和皮带输送机出口，细破、制砂和筛分过程均在车间内进行；细破和制砂过程喷水抑尘	38
		颚式破碎机设置水喷头，粗破过程喷水抑尘	0.1	颚式破碎机设置水喷头，粗破过程喷水抑尘	
	皮带输	皮带输送机落料处喷水抑尘	0.1	皮带输送机落料处喷水抑尘	

	送粉尘	皮带输送工段全部设置在室内或设置封闭输送通道，降低皮带输送速度和落差	2	皮带输送工段全部设置在室内或设置封闭输送通道，降低皮带输送速度和落差	
	堆场扬尘	各堆场用防尘网遮盖、定期洒水抑尘	1	各堆场用防尘网遮盖、定期洒水抑尘	4
	铲装扬尘	加强操作管理，降低物料落差	0.5	加强操作管理，降低物料落差	/
	运输车辆和地面扬尘	优化运输路线；运输车辆遮蔽处理，禁止超载等；进出口设冲洗场对车辆车轮进行冲洗；设专人对进厂道路维护，及时清扫，保证路面清洁；厂内道路硬化处理，并及时清扫	4	优化运输路线；运输车辆遮蔽处理，禁止超载等；进出口设冲洗场对车辆车轮进行冲洗；设专人对进厂道路维护，及时清扫，保证路面清洁；厂内道路硬化处理，并及时清扫	2
	食堂油烟	1台油烟净化装置，精华版效率≥85%	0.2	实际未设置食堂，故未设置油烟净化装置	/
废水治理	初期雨水	对厂内和道路进行硬化处理；厂区四周设置排水沟，并设置一口沉淀池（容积150m ³ ），雨水系统设置截留阀、转换闸门等系统将初期雨水有效收集至沉淀池中，初期雨水经沉淀处理后用于生产，不排放	4	对厂内生产区和部分道路进行硬化处理（未硬化部分属于乡村公路，硬化需经乡镇府申请后统一进行）；厂区四周设置排水沟，并设置两口沉淀池（一口容积40m ³ ，一口容积110m ³ ），初期雨水经沉淀处理后用于生产，不排放	30
	生活污水	化粪池1口，容积5m ³	0.5	旱厕1口，容积13.5m ³	2
		污水暂存池一口，容积≥10m ³	1	未设置污水暂存池	/
车辆冲洗废水	沉淀池1口，容积5m ³	0.5	未设置车辆冲洗废水沉淀池，利用地势优势及地面沟渠引至雨水沉淀池（40m ³ ）	0.5	
噪声治理	厂房隔声		/	厂房隔声	/
	对设备进行基座减振；夜间禁止生产；加强车辆运输管理，禁止鸣笛等		1	对设备进行基座减振；夜间禁止生产；加强车辆运输管理，禁止鸣笛等	/
固废处置	垃圾桶若干		0.1	垃圾桶若干	0.1
	固废暂存点和危废暂存点1个，防风、防雨、防渗处理，各固废分类堆放，并对危废建立转移联单制度；加强各固废的收集管理，禁止露天堆放		1	固废暂存点和危废暂存点各1个，防风、防雨、防渗处理，各固废分类堆放；加强各固废的收集管理，禁止露天堆放	3
合计	/		21	/	79.6

表 3-3 污染源及处理设施对照表

类别	污染源	主要污染物	环评要求	实际落实	排放去向
废气	生产车间	原料卸料粉尘	/	/	外环境
		铲装扬尘	加强操作管理，降低物料落差	加强操作管理，降低物料落差	外环境
		加工粉尘	细破、制砂和筛分过程在车	细破、制砂和筛分过程在车间	外环

			间内进行；细破和制砂过程喷水抑尘	内进行；细破和制砂过程喷水抑尘	境
		皮带输送粉尘	落料处喷水抑尘；输送工段全部设置在室内或设置封闭输送通道，降低皮带输送速度和落差	落料处喷水抑尘；输送工段全部设置在室内或设置封闭输送通道，降低皮带输送速度和落差	外环境
		成品装车扬尘	/	/	外环境
		堆场扬尘	各堆场用防尘网遮盖、定期洒水抑尘	各堆场用防尘网遮盖、定期洒水抑尘	外环境
		运输车辆和地面扬尘	优化运输路线；运输车辆遮蔽处理，禁止超载等；进出口设冲洗场对车辆车轮进行冲洗；设专人对进厂道路维护，及时清扫，保证路面清洁；厂内道路硬化处理，并及时清扫	优化运输路线；运输车辆遮蔽处理，禁止超载等；进出口设冲洗场对车辆车轮进行冲洗；设专人对进厂道路维护，及时清扫，保证路面清洁；厂内道路硬化处理，并及时清扫	外环境
	食堂	食堂油烟	1台油烟净化装置，净化效率 $\geq 85\%$	未设置食堂，故未设置油烟净化装置	/
废水	厂区	初期雨水	对厂内和道路进行硬化处理；厂区四周设置排水沟，并设置一口沉淀池对初期雨水进行沉淀处理后用于生产，不排放	对厂内生产区和部分道路进行硬化处理（未硬化部分属于乡村公路，硬化需经乡镇府申请后统一进行）；厂区四周设置排水沟，并设置两口沉淀池（一口容积 40m^3 ，一口容积 110m^3 ），初期雨水经沉淀处理后用于生产，不排放	/
	车辆冲洗	冲洗废水	经沉淀收集处理后用于生产，不排放	经沉淀收集处理后用于生产，不外排	/
	员工办公生活	生活污水	化粪池收集处理后，用于周边农田施肥不外排	旱厕收集处理后，用于周边农田施肥不外排	/
固体废物	员工办公生活	生活垃圾	清运至当地生活垃圾集中收集点	清运至当地生活垃圾集中收集点	/
	设备润滑	废机油桶	交原厂家回收利用	交原厂家回收利用	/
噪声	机械设备	设备运行噪声	基座减振等	实际采取厂房隔声、减振、禁止夜间生产、合理安排运输路线、车辆限速等降噪措施	外环境

表四

4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

隆昌县胜昌建材有限公司投资 60 万元在隆昌县石燕桥镇大竹村租赁土地（约 40 亩）建立砂石加工项目。项目建设内容为：修建办公用房及辅助用房，配置颚式破碎机、振动给料机、皮带输送机等设备，建设砂石加工生产线 1 条，年加工制得砂石产品 10 万吨。项目为外购鹅卵石进行加工，产品包括钢砂（粒径 $\leq 0.5\text{cm}$ ）、米石（粒径 0.5~1cm）、1.2 号碎石（粒径 1~1.5cm）、2.4 号碎石（粒径 2.0~2.4cm）。项目已于 2014 年 4 月建成投产。

4.1 建设项目环保可行性

隆昌县胜昌建材有限公司砂石加工项目位于隆昌县石燕桥大竹村。项目建设符合国家产业政策，符合当地总体规划，选址基本合理。项目采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求。项目采取的“三废”及噪声污染治理和整改措施均经济可行，营运过程严格落实报告中提出的环保措施，保证各类污染物持续稳定达标排放，同时认真加强环保设施管理及维护，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求，对评价区域环境质量的影响并不明显。在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施及对策的前提下，本项目在现厂址继续生产从环境角度而言可行。

4.2 建议及要求

(1)要求企业严格按照“三同时”要求进行建设，所有环保、消防、安全防护措施通过验收后方可营运。

(2)企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护及检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生，确保废水不外排。

(3)严格执行和落实事故风险分析所提出的各项对策和规避保障措施，以降低事故风险带来的环境影响及经济损失。

(4) 做好工人的卫生防护措施。

(5) 本次环评分析是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。

4.3 环评批复

一、基本概况

该项目位于隆昌县石燕桥大竹村，建设内容主要包括：建设 1 条砂石加工生产线，年产砂石产品 10 万吨。总投资 60 万元，其中环保投资 21 万元。

项目经隆昌县发展和改革局《企业通知项目备案通知书》（隆发改投资备：51102811512070066）同意备案，隆昌县石燕桥镇人民政府和隆昌县石燕桥国土资源所分别出具说明同意项目选址及用地。在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施并严格执行三同时制度后，我局原则同意你公司按照报告表中所列项目的性质、规模、地点、工艺、采用的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作：

(1)落实“报告表”提出的水污染防治措施。项目实施雨污分流；初期雨水和车辆冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。

(2)落实“报告表”提出的大气污染防治措施。采取加强管理、降低物料落差等措施控制铲装扬尘；加工车间进行封闭，对颚式破碎机设置水喷头，对细破、制砂工序喷水抑尘控制加工粉尘；输送工段设置在室内或设置封闭输送通道，落料处进行喷水抑尘；采取车辆遮盖运输、进出车辆冲洗、加强进厂道路维护、厂区道路硬化、及时清扫等措施控制运输车辆和地面扬尘；各堆场使用防尘网覆盖，定期洒水抑尘；食堂使用液化气，食堂油烟经油烟净化设施处理后引至屋顶排放。

(3)落实“报告表”提出的噪声污染控制措施。采取厂房隔声、减振、禁止夜间

生产、合理安排运输路线、车辆限速禁鸣等综合降噪措施。

(4)落实“报告表”提出的固体废物收集处置和综合利用措施。废机油桶由厂家回收处理；生活垃圾经收集后送场镇指定地点处理。

(5)项目卫生防护范围内以堆场和生产区边界为起点，设置 100m 卫生防护距离。

三、该项目必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，并接受环保部门的日常监督检查。建设单位在项目竣工后按规定程序向我局申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、本批复自下达之日起 5 年内未开工建设，以及项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、若违反《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，我局将依法给予行政处罚。

六、我局委托隆昌市环境监察执法大队组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

4.4 验收监测标准

4.4.1 执行标准

根据执行标准，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 功能区类标准；

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类功能区标准。

4.4.2 标准限值

验收监测标准与环评标准限值见表 4-1。

表 4-1 验收标准与环评标准对照表

类型	污染源	验收标准		环评标准	
废气	生产	标准	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 中无组织 排放监控浓度限值	标准	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中二级排放标 准
		项目	排放浓度 (mg/m ³)	项目	排放浓度 (mg/m ³)
		颗粒物	1.0	颗粒物	1.0
厂界 环境 噪声	机械设 备	标准	《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类功能区标准	标准	《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008) 2 类标准
		项目	标准限值 dB (A)	项目	标准限值 dB (A)
		昼间	60	昼间	60
		夜间	50	夜间	50
环境 噪声	机械设 备	标准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)表 1 中 2 类功能 区标准	标准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中 2 类功能区标 准
		项目	标准限值 dB (A)	项目	标准限值 dB (A)
		昼间	60	昼间	60
		夜间	50	夜间	50

表五

5 验收监测质量保证及质量控制

(1) 验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。

(3) 监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

(4) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(5) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

(6) 气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级 $\leq 0.5\text{dB}$ (A)。

(8) 实验室分析质量控制。

(9) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六

6.验收监测内容

6.1 废水监测

项目运营期不产生生产废水，仅有生活废水、初期雨水及洗车废水产生。生活废水经旱厕处理后用于周围农作物施肥；初期雨水经导排沟进入沉淀池，经沉淀池处理后用于生产，不外排；洗车冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。故本次验收未监测废水。

6.2 废气监测

6.2.1 废气监测点位、项目及频率

表 6-1 无组织废气监测项目、点位及频率

序号	监测点位	监测项目	监测频率
1	厂界上风向 1#	颗粒物	每天 3 次，监测 2 天
2	厂界下风向 2#		
3	厂界下风向 3#		
4	厂界下风向 4#		

6.2.2 废气监测方法

表 6-2 无组织废气监测项目及监测方法

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
颗粒物	重量法	GB/T15432-1995	ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平	0.001mg/m ³

6.3 噪声监测

噪声监测点位、方法来源、频率及监测方法见表 6-3。

表 6-3 噪声监测点位、方法来源、频率及监测方法

项目	监测点位	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	时间及频率
厂界环境噪声	1#厂界北侧外 1m 处	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	ZYJ-W016 HS6288B 型噪声频谱分析仪	监测 2 天， 每天 昼夜各一次
	2#厂界西侧外 1m 处				
	3#厂界南侧外 1m 处				
	4#厂界东侧外 1m 处				

环境 噪声	5#厂界外北侧住户处	声环境质量标准	GB3096-2008	ZYJ-W016 HS6288B 型噪声频谱分析仪	监测 2 天， 每天昼夜 各一次
	6#厂界外西北侧住户处				
	7#厂界外东侧住户处				
	8#厂界外南侧住户处				

表七

7 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1 验收期间工况情况

2018年8月22日、23日、24日，砂石加工项目正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。

表 7-1 验收监测生产负荷表

日期	产品名称	设计产量	实际产量	运行负荷%
2018.8.22	砂石	363.6 吨/天	290.9 吨/天	80
2018.8.23	砂石	363.6 吨/天	290.9 吨/天	80
2018.8.24	砂石	363.6 吨/天	290.9 吨/天	80

7.2 验收监测结果

7.2.1 废气监测结果

表 7-2 无组织废气监测结果表 单位：mg/m³

项目	点位	08月23日				08月24日				标准限值
		厂界上 风向 1#	厂界下 风向 2#	厂界下 风向 3#	厂界下 风向 4#	厂界上 风向 1#	厂界下 风向 2#	厂界下 风向 3#	厂界下 风向 4#	
颗粒物	第一次	0.060	0.100	0.120	0.100	0.081	0.140	0.140	0.160	1.0
	第二次	0.081	0.141	0.142	0.160	0.060	0.160	0.160	0.142	
	第三次	0.080	0.140	0.120	0.118	0.102	0.140	0.157	0.140	

监测结果表明，项目厂界无组织废气监控点监测项目中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中无组织排放监控浓度限值。

7.2.2 厂界噪声监测结果

表 7-3 厂界环境噪声监测结果 单位：dB (A)

点位	测量时间	Leq	标准限制
1# 厂界北侧外 1m 处	08月22日	昼间	62.6
		夜间	38.5
	08月23日	昼间	63.4
		夜间	38.3

2# 厂界西侧外 1m 处	08 月 22 日	昼间	60.9
		夜间	39.8
	08 月 23 日	昼间	60.2
		夜间	39.1
3# 厂界南侧外 1m 处	08 月 22 日	昼间	67.7
		夜间	41.0
	08 月 23 日	昼间	66.9
		夜间	35.8
4# 厂界东侧外 1m 处	08 月 22 日	昼间	67.9
		夜间	40.3
	08 月 23 日	昼间	69.1
		夜间	37.3

监测结果表明，昼间厂界环境噪声测点昼间噪声分贝值在 60.2~69.1dB(A)之间，均不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类功能区标准，主要由于厂区临近乡道，受交通噪声的影响；夜间噪声分贝值在 35.8~41dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类功能区标准。

7.2.3 环境噪声监测结果

表 7-4 厂界环境噪声监测结果 单位：dB (A)

点位	测量时间		Leq	标准限制
5# 厂界外北侧住户处	08 月 22 日	昼间	59.7	昼间 60 夜间 50
		夜间	39.0	
	08 月 23 日	昼间	57.2	
		夜间	40.3	
6# 厂界外西北侧住户处	08 月 22 日	昼间	55.9	
		夜间	42.9	
	08 月 23 日	昼间	56.5	
		夜间	45.3	
7# 厂界外东侧住户处	08 月 22 日	昼间	66.1	
		夜间	46.0	
	08 月 23 日	昼间	64.2	
		夜间	45.8	
8# 厂界外南侧住户处	08 月 22 日	昼间	61.8	
		夜间	39.9	
	08 月 23 日	昼间	62.6	

夜间

41.7

监测结果表明，7#、8#点位昼间环境噪声均不符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值，主要由于7#、8#点位旁为乡道，受交通噪声的影响；7#、8#点位夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值；其余点位环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值。

表八

8 总量控制及环评批复检查

8.1 总量控制

项目运营期不产生生产废水，仅有生活废水、初期雨水及洗车废水产生。生活废水经旱厕处理后用于周围农作物施肥；初期雨水经导排沟进入沉淀池，经沉淀池处理后用于生产，不外排；洗车冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。根据项目环境影响评价报告及其批复文件，未设置废水、废气总量控制指标。

8.2 环评批复检查

项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表 8-1。

表 8-1 环评批复文件执行情况检查表

序号	环评批复要求	实际落实情况
1	落实“报告表”提出的水污染防治措施。项目实施雨污分流；初期雨水和车辆冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。	已落实。 项目实施雨污分流；初期雨水和车辆冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经旱厕处理后用于周边农田施肥，不外排。
2	落实“报告表”提出的大气污染防治措施。采取加强管理、降低物料落差等措施控制铲装扬尘；加工车间进行封闭，对颚式破碎机设置水喷头，对细破、制砂工序喷水抑尘控制加工粉尘；输送工段设置在室内或设置封闭输送通道，落料处进行喷水抑尘；采取车辆遮盖运输、进出车辆冲洗、加强进厂道路维护、厂区道路硬化、及时清扫等措施控制运输车辆和地面扬尘；各堆场使用防尘网覆盖，定期洒水抑尘；食堂使用液化气，食堂油烟经油烟净化设施处理后引至屋顶排放。	已落实。 采取加强管理、降低物料落差等措施控制铲装扬尘；加工车间进行封闭，对颚式破碎机设置水喷头，对细破、制砂工序喷水抑尘控制加工粉尘；输送工段设置在室内或设置封闭输送通道，落料处进行喷水抑尘；采取车辆遮盖运输、进出车辆冲洗、加强进厂道路维护、厂区道路硬化、及时清扫等措施控制运输车辆和地面扬尘；各堆场使用防尘网覆盖，定期洒水抑尘；项目实际未设置食堂。
3	落实“报告表”提出的噪声污染控制措施。采取厂房隔声、减振、禁止夜间生产、合理安排运输路线、车辆限速禁鸣等综合降噪措施。	已落实。 采取厂房隔声、减振、禁止夜间生产、合理安排运输路线、车辆限速禁鸣等综合降噪措施。
4	落实“报告表”提出的固体废物收集处置和综合利用措施。废机油桶由厂家回收处理；生活垃圾经收集后送场镇指定地点处理。	已落实。 固体废物收集处置和综合利用措施。废机油桶由厂家回收处理；生活垃圾经收集后送场镇指定地点处理。
5	项目卫生防护范围内以堆场和生产区边界为起点，设置 100m 卫生防护距离。	项目卫生防护范围内以堆场和生产区边界为起点，设置 100m 卫生防护距离。卫生防护距离覆盖范围内有 6 户农户（其中一户目前无人居住），已与其签订谅解书，且对其进行了公众民意调查（详见附件）。

8.3 公众意见调查

本次公众意见调查对厂区周围居民共发放调查表 30 份，收回 30 份，收回率 100%，调查结果有效。

调查结果表明：

(1) 100%的被调查公众表示支持项目建设；

(2) 100%的被调查公众表示项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；

(3) 93.3%的被调查公众表示项目的运行对自己的工作、学习、生活有无影响，3.33%的被调查公众表示项目的运行对自己的工作、学习、生活有正影响，3.33%的被调查公众表示项目的运行对自己的工作、学习、生活有负影响但可接受；

(4) 96.67%的被调查公众认为项目有噪声和环境风险的影响，3.33%的被调查公众认为项目仅有噪声影响；

(5) 90%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，10%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示一般；

(6) 93.3%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响，3.33%的被调查者认为项目对本地区的经济发展无影响，3.33%的被调查者认为不关心项目对本地区的经济发展是否存在影响；

(7) 26.67%被调查者对项目的环保工作总体评价为满意，73.33%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意；

所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

调查结果表明见表 8-2。

表 8-2 公众意见调查结果统计

序号	内容	意见		
		选项	人数	%
1	您对本项目建设的态度	支持	30	100
		反对	0	0
		不关心	0	0
2	本项目施工对您的生活、学习、	有影响可承受	0	0

	工作方面的影响	有影响不可承受	0	0
		无影响	30	100
3	本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响	正影响	1	3.33
		有负影响可承受	1	3.33
		有负影响不可承受	0	0
		无影响	28	93.3
4	您认为本项目的主要环境影响有哪些	水污染物	0	0
		大气污染物	0	0
		固体废物	0	0
		噪声及环境风险	29	96.67
		生态破坏	0	0
		环境风险	1	3.33
		没有影响	0	0
		不清楚	0	0
5	您对本项目环境保护措施效果满意吗	满意	27	90
		一般	3	10
		不满意	0	0
		无所谓	0	0
6	本项目是否有利于本地区的经济发展	有正影响	28	93.33
		有负影响	0	0
		无影响	1	3.33
		无所谓	1	3.33
7	您对本项目的环保工作总体评价	满意	8	26.67
		基本满意	22	73.33
		不满意	0	0
		无所谓	0	0
8	其它意见和建议	无人提出意见和建议		

表九

9 验收监测结论、主要问题及建议

9.1 验收监测结论

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。

本次验收报告是针对2018年8月22日、23日、24日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

验收监测期间，隆昌县胜昌建材有限公司砂石加工项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。

各类污染物及排放情况：

①项目运营期不产生生产废水，仅有生活废水、初期雨水及洗车废水产生。生活废水经旱厕处理后用于周围农作物施肥；初期雨水经导排沟进入沉淀池，经沉淀池处理后用于生产，不外排；洗车冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。故本次验收未监测废水。

②废气：项目无组织废气监控点所测颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。

③噪声：厂界环境噪声：昼间厂界环境噪声1#、2#监测点昼间噪声分贝值在60.2~63.4dB(A)之间，3#、4#监测点昼间噪声分贝值在66.9~69.1dB(A)之间均不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准，由于厂区临近乡道，受交通噪声的影响。夜间噪声分贝值在35.8~40.3dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准；

环境噪声：7#、8#监测点位昼间环境噪声均不符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值，由于7#、8#点位为乡道旁居民，受交通噪声的影响；7#、8#点位夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》

(GB3096-2008)表1中2类功能区标准限值；其余点位环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类功能区标准限值。

④固体废弃物排放情况：

项目营运期固废主要分为办公生活垃圾和废机油桶。

办公生活垃圾集中收集后送至当地指定的生活垃圾集中收集点；废机油桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收。

⑤总量控制指标：

项目运营期不产生生产废水，仅有生活废水、初期雨水及洗车废水产生。生活废水经旱厕处理后用于周围农作物施肥；初期雨水经导排沟进入沉淀池，经沉淀池处理后用于生产，不外排；洗车冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。根据项目环评及批复文件，未设置废水、废气总量控制指标。

⑥调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意和基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

综上所述，在建设过程中，隆昌县胜昌建材有限公司执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资200万元，其中环保投资79.6万元，环保投资占总投资比例为39.8%。项目生活废水经旱厕处理后用于周围农作物施肥，初期雨水经沉淀池处理后用于生产，洗车冲洗废水经沉淀池处理后回用；粉尘经相应措施处理后以无组织形式排放；通过采取合理安排生产时间、合理布局、基础减振、建筑隔音、加强管理等措施进行降噪处理；固体废物采取了相应处置措施。项目附近企业对项目环保工作较为满意。

9.2 主要建议

1.继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废弃物的暂存管理和委托处理，做好危险废物暂存间的防渗工作。

2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

3.由于厂区厂界噪声以及敏感点环境噪声存在超标现象，建议加强厂界周围绿化，通过绿化降噪，并委托第三方监测单位定期对噪声进行监测。

附件：

附件 1 企业投资项目备案通知书

附件 2 《关于隆昌县胜昌建材有限公司砂石加工项目环境影响评价执行标准的函》

附件 3 《关于隆昌县胜昌建材有限公司砂石加工项目环境影响报告表的批复》

附件 4 委托书

附件 5 谅解书

附件 6 工况情况记录表

附件 7 废水协议

附件 8 环境监测报告

附件 9 公众意见调查表

附件 10 验收情况说明

附图：

附图 1 地理位置图

附图 2 外环境关系图

附图 3 平面布置及监测布点图

附图 4 现状照片

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表